

ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА - ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА 03/2016:

22.04.2016.

- 1. Питање:** Пошто нисмо добили комплетан одговор на питања послата 20.04.2016. године, заведено под бр. 070 - ИВ, молимо Вас да нам поново појасните како је могуће да је у ПОС 3 дато 1.626,00м скидања теголе, летви, дашчане подлоге, у ПОС 5 дато покривање крова ТР пластифицираним лимом 40/230мм, д=0,8мм у количини од 1.626,00м², а да је у ПОС 4 дато 1.320,00м² подачавања новом даском, постављања хидроизолације и летвисање у два правца. Шта је са разликом од 306,00м² мање датог подашчавања и летвисања?
- Одговор:** Пошто се претпоставља да се део постојећег крова (дрвени елементи и хидроизол) налазе у квалитетном стању (замена до 45 %), у остатку од 55 % ће бити употребљивих дасака, летви и изолације у нивоу од 300 м² што је испод 20 % квадратуре крова, тј од скинутих 1600 око 300 ће бити поново употребљиво. Што се тиче скидања крова он се из безбедносних разлога врши до ниова од 15 % једновремено, да се не би цео кров одједном скинуо и довео у питање безбедност објеката и људи.